




Wpust deszczowy DN 500 z osadnikiem



- 1 - Wpust żeliwny klasy D400 (h=150)
- 2 - Podbudowa wg projektu drogowego
- 3 - Pierścień utrzymujący DN960/150
- 4 - Pierścień odciążający DN960/200
- 5 - Rura pośrednia DN500, h=1000, 750, 500 lub 350mm
- 6 - Przejście szczelne dla rur PVC Ø200
- 7 - Element denny DN500, h=1000, z prefabrykowanym dnem; wysokość osadnika hos=1,0m
- 8 - Piasek gr. 10cm, ls=0,98



| | | | | |
|--|---------------------------------|---|--|-----------------|
| PROJEKT WYKONAWCZY | | | | |
| Rozbudowa drogi powiatowej nr 3152Z Kołobrzeg-Grzybowo na odcinku od pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Cichą w Grzybowie | | | | |
| RYSUNEK | | | | |
| Wpust betonowy DN500 z kratą uchylną | | | | |
| AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Bartosz Sontowski 75-635 KOSZALIN, ul. Wierzbowa 8 tel. 502 168 562 | projektował: | uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr ZAP/0103/PWOS/12 | | DATA 06.2018 |
| | sprawdził: | uprawnienia do proj. bez ograniczeń w spec. sanitarnej nr ZAP/0186/PWOS/08 | | SKALA 1:25 |
| | mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz | | | NR RYSUNKU 7 |