

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 ETAP 2 - CZĘŚĆ 2: OZNAKOWANIE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
D-07.01.01 1.1 Oznakowanie poziome				
1	KNR AT-04 0204/01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie ciągłe	m2	424
2	KNR AT-04 0204/02	Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- linie przerywane	m2	75
3	KNR AT-04 0203/03	Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym- linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	10
4	KNR AT-04 0203/03	Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym	m2	10
D-07.02.01 1.2 Oznakowanie pionowe				
5	KNNR 6 0702-1	Ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	36
6	KNNR 6 0702-5	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych lub informacyjnych powyżej 0,3 m2 - folia II generacji	szt.	24
7	KNNR 6 0702-4	Przymocowanie tablic znaków tabliczkowych o powierzchni poniżej 0,3 m2 -folia II generacji	szt.	3
8	KNNR 6 0702-5	Przymocowanie tablic znaków drogowych, Tablice prowadzące (3m) powyżej 0,3 m2 - folia II generacji	szt.	6
D-07.05.01 1.2 Bariery ochronne stalowe				
9	KNR 2-31 0704/02	Bariery jednostronne o masie 1m 39kg	m	754