

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 0259Z Rościęcino - Rzesznikowo na odcinku od miejscowości Gorawino do skrzyżowania z drogą krajową nr 6 ETAP 2 -
CZĘŚĆ 2: OZNAKOWANIE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
	D-07.01.01	1.1 Oznakowanie poziome				
1		Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie-linie ciągłe	m2	424		0
2		Oznakowanie poziome strukturalne grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie- linie przerywane	m2	75		0
3		Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym- linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	10		0
4		Oznakowanie poziome (symbole) grubowarstwowe na zimno, nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych wykonywane sprzętem ręcznym	m2	10		0
1.1 Oznakowanie poziome						
	D-07.02.01	1.2 Oznakowanie pionowe				
5		Ustawienie słupków znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	36		0
6		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych lub informacyjnych powyżej 0,3 m2 - folia II generacji	szt.	24		0
7		Przymocowanie tablic znaków tabliczkowych o powierzchni poniżej 0,3 m2 -folia II generacji	szt.	3		0
8		Tablice prowadzące (3m) - folia II generacji	szt.	6		0
	D-07.05.01	1.3 Bariery ochronne stalowe				
5		Bariery jednostronne o masie 1m 39kg	m	754		0
1.2 Bariery ochronne stalowe						
1. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
2. ROBOTY NIE UWZGLĘDNIONE W PRZEDMIARZE, A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA ZADANIA						
6						0
Razem k.b.						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Ogółem						0,00