



ZESTAW PYTAŃ NR 4

Dotyczy postępowania pod nazwą: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie – droga powiatowa nr 0274Z (nowa numeracja 3323Z) – etap II”

Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy w pozycji 4 Rozbiórki elementów dróg załącznika nr 10 (harmonogram rzeczowo – finansowy) należy ująć rozbiórki istn. zjazdów z płyt betonowych (w km 1+075 oraz 1+140)?

Odpowiedź:

Tak, w pozycji Rozbiórki elementów dróg należy ująć wszystkie roboty rozbiórkowe z dostosowaniem prac rozbiórkowych do zaprojektowanych przekrojów konstrukcyjnych dla zjazdów.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wskazanie konkretnego miejsca oraz powierzchni humusowania z obsianiem. Podanie zakresu humusowania w km 0+887,7 do 1+547,22 nie wskazuje konkretnej powierzchni.

Odpowiedź:

Wykonanie humusowania z obsianiem należy wykonać w szerokości pasa drogowego na terenach zielonych od km 0+887,7 do km 1+547,22. Powierzchnia humusowania z obsianiem wynosi około 600 m².

Pytanie nr 3:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 14 ciąg pieszo – rowerowy harmonogramu rzeczowo – finansowego – podana SST.08.02.00 odnosi się do kostki betonowej. Czy Wykonawca w tej pozycji ma wycenić tylko nawierzchnię z kostki betonowej czy całą konstrukcję ciągów pieszo – rowerowych?

Odpowiedź:

Wykonawca winien wycenić całą konstrukcję ciągów pieszo - rowerowych.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 16 zjazdu harmonogramu rzeczowo – finansowego – podana SST 10.07.01 odnosi się do nawierzchni z mieszanek bitumicznych i tłuczniowych. Co Wykonawca w tej pozycji ma wycenić? Czy tylko nawierzchnię z kostki betonowej (jak jest w projekcie) czy całą konstrukcję zjazdów?

Odpowiedź:

Wykonawca winien wycenić całą konstrukcję zjazdów.

Pytanie nr 5:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 18 zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowych harmonogramu rzeczowo – finansowego – podana SST 05.03.26a odnosi się do geosiatki szklano – węglowej – Wykonawca ma wycenić tylko powierzchnię geosiatki przyłączeni ul. Polnej z drogą krajową?

Odpowiedź:

Zgodnie ze wskazaniem w projekcie. Geosiatkę szklano – węglową należy zastosować na włączeniu do nawierzchni drogi krajowej.

Pytanie nr 6:

Prosimy o wskazanie pozycji harmonogramu, w której należy ująć wycenę geosyntetyku między warstwą piasku a KŁSM przy konstrukcji jezdni. Prosimy o podanie parametrów geosyntetyku oraz SST.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy. Jednocześnie informujemy, że podjęliśmy prace związane z wyeliminowaniem niespójności i różnic pomiędzy projektem i SST. Nowy załącznik zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

Geosiatkę oddzielającą podbudowy z kruszywa łamanego od wymienionego gruntu należy wbudować zgodnie ze wskazaniem w projekcie.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie średnicy rur do słupków do znaków drogowych.

Odpowiedź:

Rura ocynkowana o średnicy fi 60.

Pytanie nr 8:

Prosimy o określenie kolejności stosowania dokumentów przy wycenie zadania. Ponieważ projekt nie jest spójny z SST, Wykonawca nie wie w jaki sposób ma wycenić zadanie – czy wycenić na podstawie projektu, czy SST? Prosimy o wyjaśnienie niespójności np. projekt zakłada chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm, a SST podaje kostkę bet. gr. 6 cm, projekt podaje krawężnik 15x30 a SST podaje krawężnik bet. 20x30cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podjął prace związane z wyeliminowaniem niespójności i różnic pomiędzy projektem i SST. Nowy załącznik zostanie opublikowany w najbliższych dniach. Jednocześnie informujemy, iż należy wykonać chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm oraz zastosować krawężnik 15x30 cm.

Pytanie nr 9:

Czy w poz. 5 Roboty ziemne harmonogramu należy wpisać wartość robót jako sumę poz. 6 wykopy i poz. 7 nasypy?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy. Nie należy sumować pozycji.

Pytanie nr 10:

Tabela robót ziemnych nie pokrywa się z ilościami na przekrojach poprzecznych. W jaki sposób Wykonawca ma wycenić roboty ziemne – na podstawie przedmiaru, tabeli robót ziemnych czy przekroi poprzecznych?

Odpowiedź:

Wykonawca winien wycenić roboty ziemne na podstawie przekroi poprzecznych. Przedmiar robót oraz tabela robót ziemnych stanowią materiały pomocnicze i informacyjne.

Pytanie nr 11:

Czy w wycenie należy uwzględnić koszt rozebrania i ułożenia na nowo z mieszanki bitumicznej zjazdu w km 1+180 strona lewa?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić koszt rozebrania i ułożenia na nowo z mieszanki bitumicznej zjazdu w km 1+180 strona lewa.

Pytanie nr 12:

Czy w wycenie należy uwzględnić koszt ułożenia nowych zjazdów z kostki betonowej – w km 0+890 strona lewa (istn. zjazd gruntowy nie uwzględniony w projekcie) oraz w km ok. 1+380 (w projekcie nie uwzględniono, a w terenie są płyty betonowe)

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić koszt ułożenia nowych zjazdów z kostki betonowej – w km 0+890 strona lewa oraz w km ok. 1+380.

Pytanie nr 13:

Czy w wycenie należy uwzględnić koszt oczyszczania istn. rowów i przepustów?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić koszt oczyszczania istn. rowów i przepustów.


Pytanie nr 14:

W której pozycji harmonogramu należy uwzględnić ewentualne roboty dodatkowe np. przestawienie lamp oświetleniowych?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 10 Harmonogram rzeczowo – finansowy. Ewentualne roboty dodatkowe np. przestawienie lamp oświetleniowych należy uwzględnić w pozycji 22 inne niezbędne prace.

Z poważaniem

DYREKTOR

Magdalena Dąbrowka