

PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA DROGOWA

(odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką)

Przedmiar robót

Lokalizacja Przebudowa drogi – budowa chodnika przy drodze powiatowej nr ul. Wylotowej w Kołobrzegu
od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul. Bałtycką

Inwestor Powiat Kołobrzescki – Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
Plac Ratuszowy 1, 78-100 Kołobrzeg

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty drogowe					
Rozbiórki					
1	KNR 2-31 0803/03		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 3 cm -Frezowanie 2928,9	m2	2.928,9
				razem	m2 2.928,9
2	KNR 2-31 0803/04 (dopłata 3x)		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych- dalszy 1 cm grub.- frezowanie-dodatek do śr grubości 6 cm	m2	2.928,9
3	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km - -kostka ,plyty drogowe , frez mawierzchni bitumicznej 1068.309 2928,9*0,06	m3	175,734
				razem	m3 175,734
Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego					
4	KNR AT-03 0202/02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	2.928,9
5	KNR 2-31 0311/05		Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna - grubość po zagęszcz. 3 cm 2928,9	m2	2.928,9
				razem	m2 2.928,9
6	KNR 2-31 0311/06 (dopłata 3x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu 2928,9	m2	2.928,9
				razem	m2 2.928,9
7	KNR AT-03 0203/01		Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	2.928,9
Chodnik					
8	KNCK 1 1407/03		Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych do 7cm grubości z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	128,78
9	KNCK 1 0908/03		Wymiana krawężników drogowych lub ulicznych betonowych 15x30cm, podsypka zwirkowa 60,12	m	60,12
				razem	m 60,12
10	KNNR 6 0502/03		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	128,78
Roboty dodatkowe					
11	Kal. indyw.		Organizacja ruchu na czas budowy wraz z kosztami zajęć i wbudowania urządzeń	kpl	1
12	KNKRB 1 0109/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych/koleje, drogi, wały ochronne i groble/, trasa : kolei w terenie równinnym	km	0,362