

PRZEDMIAR ROBÓT – BRANŻA ELEKTRYCZNA

USUNIĘCIE KOLIZJI 15 kV i 0,5 kV – ETAP I

(odcinek ul. Wylotowej od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej)

Przedmiar

Usunięcie kolizji linii kabł. 15kV i 0,4kV
Kolobrzeg ul. Wylotowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0701.3/02	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. III	m	156
2	KNR 2-01 0701.3/05	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III	m	11
3	KNR 2-01 0704.3/01	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,4m w gruncie kat. I-II Uwzględnić dowóz i cenę piasku	m	156
4	KNR 2-01 0704.3/05	D-01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych o głębokości do 0,8m i szerokości dna do 0,6m w gruncie kategorii III. Uwzględnić dowóz i cenę piasku	m	11
5	KNR 2-01 0301/02	D-01.03.02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymina odległość do 1km w gruncie kat.III (156*1,0*0,4)+(11*1,0*0,6)	m3	69
			razem	m3	69
6	KNR 2-01 0236/01	D-01.03.02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat. I-II	m3	69
7	KNR 5-10 0303/03	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A110PS - dzielone - na czynnym kablu 0,4kV	m	60
8	KNR 5-10 0303/03	D-01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT A160 PS - dzielone - na czynnym kablu 15kV	m	118
9	analogia KNR 5-10 0303/01	D-01.03.02	Układanie w wykopie folii winidurowej na rurach	m	178